

**COMUNI DI CAGNANO VARANO - ISCHITELLA E CARPINO**  
(Prov. di Foggia)

*in collaborazione con*  
**CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO**



VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI VARANO: BONIFICA DEI  
FONDALI, DELLE COSTE E RINATURALIZZAZIONE DELLE  
SORGENTI.



COMUNE DI CAGNANO VARANO



COMUNE DI ISCHITELLA



COMUNE DI CARPINO



CONSORZIO DI BONIFICA  
MONTANA DEL GARGANO

## PROGETTO ESECUTIVO

DATA: luglio 2019

ANALISI PREZZI

AII.

2

REV.

REDATTO: Settore Forestale Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

*Il progettista*

Dott. For. Giovanni RUSSO



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1<br>A.P. 1     | Oneri per la rimozione di palificazioni per molluschicoltura abbandonate, attrezzi per la pesca abbandonati e altro materiale di rifiuto. Compreso il trasporto in discarica autorizzata ed ogni altro onere per dare compiuto il lavoro ad opera d'arte. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (quindicimila/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a corpo               | 15'000,00               |
| Nr. 2<br>A.P. 10    | Sistemazione di carrareccia in aggregato naturale mediante la fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm 4 opportunamente miscelata e stabilizzata con calce; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza; sistemazione strato minimo cm 6, rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (sessantasei/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mc                    | 66,00                   |
| Nr. 3<br>A.P. 2     | Pulizia e sistemazione fontanile in cemento compreso eventuale rinzafo della muratura scarificata, rimbocco di cavità o crepe il tutto secondo le indicazioni della D.L. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (ottomilacinquantaotto/05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a corpo               | 8'058,05                |
| Nr. 4<br>A.P. 3     | Realizzazione di bacheca costruita interamente in pino nordico trattato in autoclave con sali di rame; tabellone centrale in legno multistrato delle dimensioni utile altezza cm 100, larghezza cm 1400, spessore cm 2, inserito all'interno dei due pali portanti con speciale incasso. Due travetti in legno per rifinitura pannello sezione mm 45x90 con speciale incasso; tetto in legno battentato a due falde e bulloneria zincata per l'assemblaggio. Dimensioni indicative generali: Lunghezza cm 165, Larghezza cm 140, Altezza fuori terra cm 250; utile per affissione: cm 140 X 100 H . La struttura è ancorata con staffe e va fissata a terra mediante fondazioni in calcestruzzo di cm 50x50x70 H. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (milleduecento/00)</b>                                                                                                                                                                                                                     | cadauno               | 1'200,00                |
| Nr. 5<br>A.P. 4     | Realizzazione di pannelli tematici cm 100x140, stampati in quadricromia su PVC adesivo, plastificato e applicato su Dibond spessore 3 mm. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (centocinquanta/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cadauno               | 150,00                  |
| Nr. 6<br>A.P. 5     | Panca completa di schienale, interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, predisposta per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. In listoni di legno di Pino di Svezia, dimensioni come da particolari costruttivi. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (trecento/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cadauno               | 300,00                  |
| Nr. 7<br>A.P. 6     | Tabella didattica tipo C.A.I. interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto fornita di palo, compreso la bulloneria e chiodi per l'assemblaggio e ogni altro onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (cinquanta/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cadauno               | 50,00                   |
| Nr. 8<br>A.P. 7     | Rivestimento di pareti comunque realizzate, rette o curve, eseguito a faccia vista con blocchetti di pietrame calcareo non sbizzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea pezzatura (dimensioni indicative cm 10/15 x 25 x 6) sistemato a mano a sezione rettangolare o trapezoidale, a qualsiasi profondità o altezza per muri di qualsiasi spessore, dato in opera con malta comune o idraulica con polvere della stessa pietra, con giunti non eccedenti lo spessore di cm 1 compreso la preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di impiego, la posa in opera avendo cura di ottenere le superfici a vista senza asperità, vuoti ed altre irregolarità ma con piani regolari e di aspetto uniforme e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (centosessanta/00)</b>                                                                                                                   | mq                    | 160,00                  |
| Nr. 9<br>A.P. 8     | Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché esente da amianto, in presenza d'acqua, con qualsiasi mezzo o attrezzatura da eseguirsi con operatore subacqueo e motobarca da appoggio, compreso pilota e marinaio, il tiro in alto e il deposito in cumuli sui cigli, compreso il carico e il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata fino ad una distanza di km 10; per profondità da m 0 a 4. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (duecento/00)</b> | q.li                  | 200,00                  |
| Nr. 10<br>A.P. 9    | Fornitura e posa in opera di tettoia in pino nordico trattato in autoclave con sali di rame ad una falda con copertura di dimensioni non inferiore a cm 300x300 e altezze non inferiori a cm 270 (h1) e cm 400 (h2) con pilastri e travi, staffe metaliche e copertura impermeabile in tegola canadese o similare, esclusa l'opera di basamento e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da indagine di mercato eseguita in provincia di Foggia, comprensivo del 15% di spese generali e 10% di utile di impresa, escluso IVA<br><b>euro (duemila/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cadauno               | 2'000,00                |